

Benötigte Vorinstallationen: AC-Hardware

Um eine erfolgreiche Durchführung unserer Services bezüglich Aufbau und Inbetriebnahme für Sie zu gewährleisten, müssen bestimmte Vorarbeiten geleistet werden – jeweils abhängig vom Produkttyp.

Alle elektrischen und bautechnischen Vorinstallationsleistungen sind durch Sie als unseren Kunden sach- und fachgerecht gemäß der Installationsanleitungen auszuführen. Die Leistungen der Vorinstallation und deren ggf. erforderliche eigenständige Beauftragung liegen in Ihrer Verantwortung und erfolgen auf Ihre Kosten.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über eventuell anfallende Vorarbeiten, abhängig von der jeweiligen Hardware:



eBox

- Ziehen **einer** Zuleitung mit maximal 10 mm²



ePoleDuo

- Ziehen von **zwei** Zuleitungen mit maximal 10 mm²
- Fundament in richtiger Richtung eingesetzt



eStation

- Ziehen **einer** Zuleitung mit Auflegung im Hausanschlusskasten
- Fundament in richtiger Richtung eingesetzt
- Rammschutz und Hausanschlusskasten wurden installiert

Generell müssen für alle Produkte Zuleitung(en) aufgelegt und nach Vorgabe abgesichert sein. Die Vorgaben hierzu können Sie der aktuell gültigen Norm, sowie der zur Verfügung gestellten Installations- und Bedienungsanleitung entnehmen.

Des Weiteren muss am geplanten Tag der Installation ein räumlicher Zugang zur Unterverteilung gewährleistet sein, um die Ladeinfrastruktur zuzuschalten und versorgen zu können.

Für den Fall, dass Sondermaterial zur Installation benötigt wird (z. B. zur Befestigung an einer Stahlsäule oder einem Wärmedämmverbundsystem), muss dies im Vorfeld der Installation an die innogy eMobility Solutions GmbH kommuniziert werden.